


MAITRE D'OUVRAGE



**19 rue Marcelin Berthelot
86000 POITIERS**

OBJET

**DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
UNITE DE PRODUCTION DE MATIERES D'INTERET AGRICOLE ET
INDUSTRIEL A BASE DE BIODECHETS ALIMENTAIRES**

PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT

N° **15006**

DATE Novembre 2018

Selon article R.181-13 4° du Code de l'Environnement



CABINET D'ÉTUDE ET DE CONSEIL EN INDUSTRIE & EN AGROALIMENTAIRE

4 rue Albin Haller - Pôle République 2 - BP 1003 - 86060 POITIERS CEDEX 9 - Tél. 05 49 88 85 57 - Fax 05 49 88 85 73 - site web : www.cecia.com



SOMMAIRE

1. IDENTITE DU DEMANDEUR	4
2. FONCTIONNEMENT DE L'USINE	10
2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE	10
2.2. NATURE DES INTRANTS	11
2.3. LE PROCESSUS DE TRAITEMENT DES BIODECHETS	14
2.4. NATURE DES SORTANTS	14
2.5. VOLUMES D'ACTIVITE	15
2.5.1. ÉLEVAGE DE DIPTERES	15
2.5.2. FABRICATION D'AMENDEMENTS A PARTIR DE MATIERE ORGANIQUE	15
2.5.3. INSTALLATION DE TRAITEMENT DE DECHETS NON DANGEREUX	16
2.5.4. FABRICATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES D'ORIGINE ANIMALE	16
2.5.5. EXTRACTION OU TRAITEMENT DES HUILES	17
2.5.6. PREPARATION DU SUBSTRAT PAR BROYAGE ET MALAXAGE DES BIODECHETS	17
3. DESCRIPTION DU BÂTIMENT	18
3.1. REPARTITION DES SURFACES	18
3.2. ORGANISATION DES LOCAUX	18
3.3. ACCES A L'USINE – PARKING	20
3.4. DESCRIPTIF DU PARTI CONSTRUCTIF	21
4. INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS	22
4.1. LOCALISATION DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES	22
4.2. ALIMENTATION ELECTRIQUE	22
4.3. INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES	22
4.4. INSTALLATIONS DE COMBUSTION	23
4.6. ENGINES DE MANUTENTION ELECTRIQUES	23



5. STOCKAGE DE MATIERES COMBUSTIBLES	25
5.1. STOCKAGES DES MATIERES PREMIERES ET PRODUITS FINIS	25
5.2. STOCKAGE DE MATIERES PREMIERES ET PRODUITS FINIS A TEMPERATURE DIRIGEE	25
5.3. STOCKAGE DE MATIERES PLASTIQUE	26
5.4. DEPOTS D'ENTOMOFERTILISANT	26
5.5. STOCKAGE DE PRODUITS LESSIVIELS ET DE PRODUITS POUR LA MAINTENANCE DU SITE	27
6. PERIMETRE DE L'ENQUETE PUBLIQUE	29
7. CAPACITES TECHNIQUES & FINANCIERES	31
7.1. CAPACITES TECHNIQUES	31
7.2. CAPACITES FINANCIERES DE L'ENTREPRISE	31



1. IDENTITE DU DEMANDEUR

IDENTITE DU DEMANDEUR


Raison Sociale	NextAlim
Statut Juridique	SAS Société par actions simplifiée
Capital social	30 213 €
N° SIRET	79944028400021
Adresse siège social	2 avenue GALILEE 86 961 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL CEDEX
Adresse projet	19 rue Marcelin BERTHELOT 86000 POITIERS
Activité	Traitement et élimination des déchets non dangereux
Code APE	3821Z
Téléphone	06 86 37 64 28
Effectif prévisionnel	25 personnes
Nom et qualité du signataire	Jean-Bernard ESCOUFIER Président



ORGANIGRAMME JURIDIQUE

Sans objet.

ORGANIGRAMME DU PERSONNEL ET PRESENTATION DES PRINCIPAUX ACTEURS



Jean-Bernard ESCOUFIER – Président

Jean-Bernard Escoufier a rejoint NextAlim en novembre 2018 et accompagne l'entreprise dans sa nouvelle phase d'industrialisation et de déploiement. Doté d'une solide expérience internationale, Jean-Bernard a occupé dans sa carrière des postes de management et de dirigeant, dans les secteurs de la construction, de l'industrie et des services. Jean-Bernard est diplômé de l'INPG (ENSEE 1995) et de l'INSEAD (MBA 2007).



	Raphaël SMIA - Cofondateur Polytechnicien (X08), Master en Sciences de l'Environnement (Melbourne), Raphaël a un parcours résolument orienté vers une ingénierie raisonnée de l'environnement. Cofondateur de NextAlim, il pilote le programme scientifique et assure la gestion du projet global en lien avec nos partenaires sur CYCLAPROVE.
	Anne-Sophie ROCHE-BRUYN – Master AgroParisTech. Après une licence en biologie, Anne-Sophie a orienté sa formation vers l'environnement puis travaillé sur les problématiques réglementaires environnementales. Elle est en charge du développement des techniques et des processus d'élevage des insectes et gère les aspects réglementaires, risques et qualité.
	Tony RENOUX – Master Chimie Analytique et Qualité (Poitiers). Aussi titulaire d'un DUT en génie des procédés, Tony a développé une expérience en laboratoire de recherche et dans l'industrie agroalimentaire. Passionné de technologie, Tony est en charge des processus de production, du SI et de l'ingénierie.

HISTORIQUE – SITUATION ADMINISTRATIVE


➤ Historique : du laboratoire à l'industrialisation

Le projet NextAlim s'est articulé autour de grandes étapes permettant une validation progressive du concept (voir figure ci-après) :

- 2013 : Etude bibliographique et réalisation de la preuve de concept.
- 2014 : Mise en place du plan projet, levée de fonds publics et privés.



- 2015 : Laboratoire et conception, validation du projet par le Programme des Investissements d'Avenir.
- 2016 : Développement du prototype.
- 2017 : Levée de fonds publics et privés.
- 2018 : Lancement du pilote et développement progressif.
- 2019-2020 : Production industrielle sur la première unité et déploiement de nouvelles unités.



NextAlim, une validation progressive du concept.



- Situation administrative

Étant donné que l'activité était en phase de recherche et de développement, elle n'était pas, jusqu'à présent, concernée par la réglementation ICPE.



LOCALISATION DU PROJET

La société NextAlim projette de s'implanter sur la commune de POITIERS au sein de la Zone Industrielle République III. Cette zone est située au Nord-Ouest de Poitiers, à proximité de l'Autoroute A10 :



Source : Géoportail



Références cadastrales :

La référence cadastrale du terrain d'assiette du projet est la suivante :

- Section : IB,
- Parcelle n° 78.

Cette parcelle est localisée sur l'extrait de plan cadastral ci-après :



Source : Cadastre.gouv.fr

Cette parcelle a une surface de 15 826 m².

Coordonnées LAMBERT du site :

Les coordonnées Lambert II du terrain sont les suivantes :

- X = 446 367 E,
- Y = 2 180 832 N.



2. FONCTIONNEMENT DE L'USINE

2.1. DESCRIPTION DE L'ACTIVITE

L'activité de NextAlim peut être résumée comme sur la figure ci-après. Cette figure permet de comprendre l'articulation entre les différentes étapes de la production qui sont au nombre de 4 :

- La réception et la préparation du substrat nutritif,
- La bioconversion (qui consiste en la croissance des larves),
- La transformation des insectes et du lisier d'insecte en produits finis,
- La reproduction.

L'ensemble de ces étapes est décrit ci-après.




Schéma de présentation de l'activité de NextAlim.



2.2. NATURE DES INTRANTS

Les biodéchets agroalimentaires : réception et préparation su substrat nutritif

Le process de NextAlim est basé sur la valorisation de biodéchets. Les intrants utilisés par NextAlim proviennent d'industries agroalimentaires ; de moyennes et grandes surfaces ; du secteur de la production primaire. Le substrat nutritif est uniquement composé de matières autorisées pour l'alimentation animale. Il est ainsi composé de fruits et légumes ; de coproduits céréaliers et d'anciennes denrées alimentaires.

A l'heure actuelle, les fournisseurs de biodéchets alimentaires de NextAlim sont localisés aux alentours de POITIERS et de NIORT (liste arrêtée en octobre 2017). La carte ci-après les localise. La liste précise de ces fournisseurs sera à disposition de l'inspecteur des installations classées.



Carte de positionnement des fournisseurs de biodéchets de NextAlim.

À terme, en plus de NIORT et POITIERS, les fournisseurs de NextAlim proviendront des villes suivantes et de leurs environs :

- LA ROCHELLE,
- TOURS,
- ANGOULEME,
- LIMOGES.

Comme indiqué dans le schéma de présentation de l'activité de NextAlim, à réception, les intrants sont identifiés, pesés, contrôlés, tracés puis envoyés dans le circuit de fabrication du substrat nutritif.



Le site de Poitiers sera en mesure de traiter nominalement 70 tonnes de biodéchets par jour. Le stockage des matières premières est au maximum prévu pour 100 tonnes de biodéchets, l'usine tournera en quasi flux tendu.

Au cours de la fabrication du substrat nutritif, les biodéchets vont être mélangés entre eux dans des proportions permettant leur bonne digestion future par les larves de mouches. L'ensemble de ces opérations se dérouleront à l'intérieur du bâtiment, dans la zone 1 identifiée aux chapitres 3.1 et 3.2.

Les mouches / larves de mouche

Dans son usine, NextAlim élève exclusivement la mouche *Hermetia illucens* et ses larves. La figure de la page suivante résume le cycle de vie de la BSF.

La souche utilisée par NextAlim provient des élevages de Zoe Biotech (France) et Millibeter (Belgique). Cette souche n'a pas subi de modification génétique.

Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) est un Insecte Diptère Brachycère (Orthorrhaphe) Stratiomyidae (source INPN - https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/217341/tab/taxo).

Hermetia illucens est principalement appelée par la communauté scientifique, même francophone, la Black Soldier Fly (plutôt que Mouche soldat noire traduction littérale du nom vernaculaire anglo-saxon) ou de manière plus concise, BSF.


Cycle de vie d'*Hermetia illucens* et ses caractéristiques

Hermetia illucens est un Diptère, donc un insecte holométabole, soit un insecte réalisant une métamorphose complète via un stade immobile (« pupe » ou nymphe) pour passer de la larve à l'adulte fini.

Ainsi les principaux stades de développement, sont au nombre de quatre, marqués par des mues de la larve à l'adulte.

Ces stades sont les suivants avec des variations de durées :

Stade de développement	Durée minimale moyenne	Durée maximale moyenne
« Œuf »	2 jours	3 jours
Larvaire	14 jours	5 mois
Nymphal	5 jours	14 jours
Imaginal	3 jours	70 jours



Cycle de vie de *Hermetia illucens* et durée selon CARUSO et al. (2014), avec les traductions suivantes : Adults – adultes ; Eggs – œufs ; Instars – stades ; Larvae – larves ; Pupa – pupes ; Mating – accouplement.

Pour plus de détail concernant les différents stades de développement d'*Hermetia illucens*, se référer à la synthèse bibliographique réalisée par l'OPIE (Office Pour les Insectes et leur Environnement) disponible en annexe du présent dossier.

Reproduction

Le site accueillera une partie reproduction (la colonie), permettant l'entretien de l'élevage. Une partie des larves produites lors de l'étape de bioconversion décrite ci-après, est ponctionnée pour être destinée à la colonie. A cet endroit, leur cycle de croissance se poursuit donc jusqu'à l'état adulte : la mouche.

La reproduction est réalisée dans une pièce à atmosphère contrôlée. Les mouches adultes ne se nourrissant pas, il n'y aura pas de substrat nutritif entrant dans cette pièce.

A l'intérieur de la colonie, les mouches sont réparties dans des cages, de telle sorte qu'il n'y a pas de contact direct avec l'homme. Ceci permet de limiter les risques sanitaires.



2.3. LE PROCESSUS DE TRAITEMENT DES BIODECHETS

Bioconversion ou croissance des larves

Une fois le substrat nutritif préparé, celui-ci est réparti dans des contenants appelés « bacs de croissance », auxquels de jeunes larves sont ajoutées. Puis les bacs de croissance fraîchement ensemencés, sont transportés en zone 2, où se déroulera la croissance des larves.

Les larves vont se nourrir du substrat nutritif et grandir jusqu'à atteindre une bonne maturité. La zone de bioconversion est une zone à atmosphère contrôlée, via une centrale de traitement d'air, permettant de maintenir des conditions de température et d'hygrométrie correspondants aux besoins des larves. Un traitement de l'air et des odeurs est appliqué à ce niveau, afin de garantir le respect des normes de rejets dans l'atmosphère et pour le voisinage.

Chaque jour, un lot de bacs de croissance sera transporté de la zone 1 (réception et préparation du substrat nutritif) aux zones 2 et 2bis (bioconversion). En parallèle, un autre lot, arrivé à maturité, quittera les zones 2 et 2bis pour aller en zone 3 (transformation).

2.4. NATURE DES SORTANTS

Transformation et obtention des produits finis

Une fois les bacs de croissance arrivés à maturité, les larves sont séparées de leur lisier.

Le lisier nommé FertiFly sera envoyé sur une ligne de process automatisée, afin d'y être transformé puis stocké en big-bag de 2 m³ avant sa mise sur le marché.

Les larves seront nettoyées puis également envoyées sur une ligne de process automatisé afin d'y être transformées. Cette ligne permettra l'obtention de graisses et de protéines d'insectes. Les protéines d'insectes seront stockées en big-bag de 2 m³ ; les graisses d'insectes en conteneurs IBC d'1m³.

L'ensemble des produits finis seront stockés à température et humidité ambiante avant leur expédition.

L'ensemble de ce process est confidentiel, mais pourra être présenté si besoin, de façon plus détaillée à l'inspecteur des installations classées.



2.5. VOLUMES D'ACTIVITE

PREAMBULE : La DDPP et les différents services de l'état compétents, ont été consultés en amont de la rédaction du présent dossier afin de déterminer les rubriques ICPE concernées par le projet. À travers la présentation des volumes d'activité prévus, le classement ICPE sous ces rubriques est explicité. La partie de ce dossier ICPE nommé « Classement ICPE et IOTA » récapitule ce classement ICPE ainsi que le classement au titre de la réglementation Eau.

2.5.1. Élevage de diptères

L'activité d'élevage de larve de mouche est concernée par la rubrique ICPE n° 2150. NextAlim prévoit de produire au maximum 17,5 tonnes d'insecte par jour. Le substrat nutritif ne contiendra que des produits d'origine végétale. Cette activité est l'une des deux activités principales du site :

N° 2150-2	Activité d'élevage de coléoptère, diptères, orthoptères, à l'exclusion des activités de recherche et de développement. Lorsque le substrat utilisé pour l'élevage ne contient pas de sous-produits animaux : <i>La quantité maximale d'insecte susceptible d'être produite sera de 17,5 t/j.</i> Cette activité est soumise à autorisation au titre des ICPE
------------------	---

2.5.2. Fabrication d'amendements à partir de matière organique

Le produit issu de la digestion des déchets agroalimentaires par les larves de mouches est un lisier dont NextAlim souhaite voir sa mise sur le marché en tant qu'amendement organique.

Suite à différents échanges avec la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP), celle-ci nous indique, après avoir consulté le Bureau des Biotechnologies et de l'Agriculture du Ministère chargé de l'Environnement, qu'il ne semble pas pertinent de retenir la rubrique n°2170 (fabrication d'amendement à partir de matières organiques). En effet, dans le cas de NextAlim, l'amendement obtenu est le résultat de l'activité déjà classée sous la rubrique n° 2150.

N° 2170	Fabrication des engrais, amendements et supports de culture à partir de matières organiques à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 : <i>La capacité de production concernée par cette rubrique est nulle.</i> Cette activité ne concerne par NextAlim
----------------	--



2.5.3. Installation de traitement de déchets non dangereux

La digestion par des larves *Hermetia illucens* de biodéchets agroalimentaires pourrait être considérée comme une installation de traitement de déchets non dangereux.

Cependant, cette activité étant déjà classée sous la rubrique n°2150, le principe voulant qu'une même activité ne soit pas classée sous deux rubriques permet d'écarter un classement sous la rubrique n° 2791.

N° 2791	Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782 et 2971. <i>La quantité de déchet traité journalièrement est nulle pour cette rubrique.</i> Cette activité ne concerne pas NextAlim.
----------------	---

2.5.4. Fabrication de produits alimentaires d'origine animale

La fabrication de protéine d'insectes est classable sous la rubrique ICPE n°2221. Il y aura au maximum 17,5 t/j de larves d'insecte entrant dans le process de fabrication. Il s'agit de la seconde rubrique principale de NextAlim.

N° 2221	Préparation ou conservation de produit alimentaire d'origine animale par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc. à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras et des activités classées par ailleurs. <i>La quantité maximale de larves entrant en production est de 17,5 t/j</i> Cette activité est soumise à Enregistrement au titre des ICPE
----------------	--

Sur la base de 17,5 t/j de larves entrant dans le processus de fabrication de produits finis, au maximum 10,5 t/j de larves séchées seront obtenues. Ces larves séchées pourront ensuite être mises sur le marché en tant qu'aliments pour animaux.

N° 3642-3	Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, des matières premières animales et végétales en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux. <i>La capacité de production maximale est de 10,5 t/j pour un seuil d'autorisation fixé à 75 t/j en considérant un taux de matières premières animales supérieures à 10%.</i> Cette activité est non classée au titre des ICPE.
------------------	--

NOTA 1 : les matières premières stockées sur le site servant de substrat aux larves ne sont pas comptabilisées sous les rubriques n° 2220 et n° 2221 puisqu'elles ne constituent pas le produit alimentaire d'origine animale ou végétale fabriqué par NextAlim. Ces matières premières sont nécessaires à l'élevage des insectes et rentrent donc dans le cadre de la rubrique n° 2150-1. La fabrication de substrat à partir de ces matières est classée sous la rubrique n° 2260.

NOTA 2 : La fabrication du substrat nutritif à hauteur de 70 t/j n'est pas comptabilisée pour la rubrique n° 3642 car le substrat est directement consommé par les larves sur le site.



2.5.5. Extraction ou traitement des huiles

L'extraction des graisses d'insecte entre dans le cadre de la rubrique n°2240. À terme, sur la base des 17,5 t/j de larves d'insecte produites, NextAlim sera en mesure d'atteindre une capacité de production d'huile de 4 t/j.

N° 2240-B-2

Extraction sans solvant inflammable ou traitement des huiles et corps gras d'origine animale ou végétale, fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion des activités qui relèvent des rubriques 2631, 2791, 3410 ou 3642.

La capacité de production sera à terme de 4 t/j.

Au titre des ICPE, cette activité est soumise à Déclaration avec obligation de contrôle périodique

2.5.6. Préparation du substrat par broyage et malaxage des biodéchets

La préparation du substrat d'élevage comporte des étapes de broyage et de malaxage de produits d'origine végétale. Cette activité est classable sous la rubrique ICPE n° 2260. Les machines fixes concourant à la fabrication du substrat d'élevage sont :

- Un broyeur de puissance 15 kW,
- Un mélangeur de puissance 37 kW,
- Un ensemble de vis de transit et autres éléments de transport (18 kW).

N° 2260-2

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturel, y compris la fabrication d'aliments composés pour animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221 et 3642.

La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation sera de 70 kW.

Cette activité est non classée au titre des ICPE.



3. DESCRIPTION DU BÂTIMENT

3.1. REPARTITION DES SURFACES

Les surfaces des différentes entités du projet sont reprises ci-dessous :

Zones	Surface utile (m ²)
1- Réception et préparation du substrat	1000
2- Bioconversion	920
3- Transformation	952
4- Stockage des produits finis (PF)	210
5- Reproduction	335
6- SAS	15
7- Local technique	218
8- Local chaufferie	43
9- Bureaux	940

La vue en plan, jointe au présent dossier, permet de visualiser ces différentes surfaces.


3.2. ORGANISATION DES LOCAUX

L'ensemble du processus de production est conçu selon le principe de la "marche en avant" avec une organisation en U comme illustrée sur le schéma en page suivante. Ainsi, toutes les liaisons entre les salles de travail respectent l'état d'avancement du produit : à aucun moment un produit fini non conditionné ne doit croiser un autre produit en cours d'élaboration ou une matière première.


Tous les locaux/zones de stockage sont positionnés de manière à être situés au plus près du besoin afin de limiter au maximum les flux de produit et de personnel dans le bâtiment.

Le respect des principes exposés ci-avant, allié au respect des règles d'organisation et d'hygiène imposées au personnel, permet d'assurer la bonne qualité des produits finis.

L'agencement des différentes zones est représenté sur les plans ci-après. La surface totale des locaux est de 4633 m², dont 940m² de bureaux et 3693 m² pour la production.



Plan du rez-de-chaussée du site NextAlim de Poitiers



Plan de l'étage du site NextAlim de Poitiers



3.3. ACCES A L'USINE – PARKING

➤ Accès

Il y a un seul accès au site via la rue Marcelin Berthelot. La zone industrielle est par ailleurs accessible depuis l'autoroute A10 via la sortie n° 29.

➤ Parking

Le site dispose de place de stationnement en nombre suffisant étant donné l'effectif prévisionnel (25 employés pour plus de 50 places de stationnement).



3.4. DESCRIPTIF DU PARTI CONSTRUCTIF

Description générale :

Les caractéristiques constructives actuelles du bâtiment ne seront pas changées en dehors de la restructuration intérieure au bâtiment (création de parois) :

Le bâtiment possède les caractéristiques suivantes :

- Structure métallique sur fondation béton armé,
- Couverture de type multicouche,
- Revêtement de sol en béton et résine par endroit,
- Vêtue extérieure par bardage acier pré laqué sur l'ensemble des façades posé horizontalement ou verticalement,
- Création de nouveaux locaux par cloisonnement en panneaux isothermes pré laqués sur ensemble constitués de mousse de polyuréthane injectée entre les deux faces tôlees. Classement au feu Bs1d0. Les parois des locaux à risque (selon la rubrique 2221) seront en A2s1d0.
- Réseaux eaux usées et eaux pluviales séparatifs,
- Création d'une chaufferie en maçonnerie parpaing (coupe-feu 2 heures).

Positionnement de NextAlim par rapport aux dispositions constructives applicables aux installations classées sous la rubrique n° 2221 :

Seules les zones de transformation et de stockage des produits finis (zone 3 et 4 identifiées au chapitre 3.2) relèvent de la rubrique ICPE n° 2221. La zone 4 entre dans la définition des locaux à risque. En effet, outre les 85 tonnes de lisier et des 60 tonnes d'huile relevant d'autres rubriques, cette zone pourra accueillir jusqu'à 70 tonnes de protéines d'insecte, soit environ 7 fois la capacité journalière de production de larves séchées.

Une étude des flux thermiques a été produite dans l'étude des dangers sur la base du descriptif du parti constructif général décrit ci-avant. Ce descriptif ne prend en compte aucun mur REI120 entre la zone classée sous la rubrique n° 2221 et les autres locaux de production. Les résultats de cette étude montrent que les flux thermiques létaux sont maintenus dans l'enceinte de la propriété malgré l'absence de ces murs coupe-feu. Cependant, afin de réduire l'impact de la dispersion des fumées, les parois de ces locaux seront classées A2s1d0.

Sur cette base, NextAlim demande à déroger aux dispositions de l'article 11.1.2 de l'arrêté du 23 mars 2012 régissant les activités soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2221.



4. INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS

4.1. LOCALISATION DES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS TECHNIQUES

A l'Est du bâtiment tel qu'il existe actuellement, à l'extérieur, NextAlim implantera la chaufferie. Cette chaufferie alimentera en vapeur les différents process présents sur le site.

4.2. ALIMENTATION ELECTRIQUE

L'établissement est alimenté par le réseau ENEDIS.

Un transformateur à bain d'huile sera créé spécifiquement pour le projet NextAlim. Il sera implanté en bordure du site pour permettre les interventions d'ENEDIS et aura une puissance de 1 200 kVA

L'énergie électrique sera utilisée pour les équipements et machines présentes dans les salles de fabrication du substrat nutritif et de production des produits finis ainsi que pour les installations techniques, l'éclairage... L'ensemble des installations sera contrôlé régulièrement par une société spécialisée.

Aucune rubrique de classement ICPE ne concerne l'alimentation électrique du site.

4.3. INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES

La production de froid un temps envisagée pour la conservation des matières premières ne sera finalement pas mise en œuvre. En effet, l'alimentation du process en matière première se fera en flux tendu, empêchant ainsi toute fermentation des matières premières. Il y aura cependant une centrale de traitement de l'air (CTA) qui utilisera 150 kg de fluide R410a.

N° 4802-2-a	Emploi dans des équipements frigorifiques clos en exploitation de Gaz à effet de serre. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est de 150 kg. Cette activité n'est pas classée au titre des ICPE.
-------------	--



4.4. INSTALLATIONS DE COMBUSTION

L'unique installation de combustion du site sera localisée au sein de la chaufferie. Il s'agit d'une chaudière qui fournira de la vapeur à 110°C sous une pression de 10 bars et 3 bars. Cette vapeur sera utilisée pour le process et sera donc apportée à diverses installations (sécheurs, machine d'abattage des larves etc.). Cette chaudière sera alimentée en gaz de ville via les installations communales. La chaufferie sera installée à l'extérieur du bâtiment, à plus de 5m de celui-ci et sera de type « chaufferie en container ».

La puissance thermique nominale de cette installation de combustion sera de 1,9 MW.

N° 2910-A	Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771 <i>La puissance thermique nominale de l'installation est de 1,9 MW.</i> Cette activité est non classée au titre des ICPE.
-----------	---

4.6. Engins de manutention électriques

Le site sera équipé en engins de manutention :

- 4 chariots élévateurs électriques,
- 1 gerbeur électrique,
- 1 nacelle électrique.

Les chariots élévateurs seront chargés dans le local de charge existant avant l'installation de NextAlim, le gerbeur et la nacelle seront en charge en colonie. Les postes de charge électrique de l'ensemble de ces engins auront une puissance totale de 25 kW.

N° 2925	Atelier de charge d'accumulateurs La puissance de courant continu utilisable pour la charge des engins de manutention sera de 25 kW pour un seuil déclaratif fixé à 50 kW. Cette activité est non classée au titre des ICPE
---------	--



4.7. DIVERS

Le procédé de fabrication utilisé par NextAlim pour ses produits finis comportera une installation de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air. Cette installation possèdera une puissance thermique évacuée maximale de 700 kW.

<u>N° 2921</u>	Installation de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle. <i>La puissance puissance thermique évacuée maximale étant de 700 kW, soit inférieure au seuil d'enregistrement de 3 000 kW.</i> Cette activité est soumise à déclaration au titre des ICPE
----------------	--



5. STOCKAGE DE MATIERES COMBUSTIBLES

5.1. Stockages des matières premières et produits finis

Le stockage de matières premières et de produits finis sous atmosphère non dirigée est classable sous la rubrique n° 1510 à partir de 500 tonnes de produits stockés.

NextAlim envisage de stocker sur son site :

- Une centaine de tonnes de matières végétales,
- 26 tonnes de caisses palette vides,
- 70 tonnes de protéines d'insecte,
- 60 tonnes d'huiles.

Le stockage de lisier étant rangé dans la rubrique n° 2171, le tonnage total des produits stockés à température ambiante sur site sera de 255 tonnes.

N° 1510

Stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantités supérieures à 500 tonnes dans des entrepôts couverts, à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés uniquement au remisage de véhicules à moteurs et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques :

Le tonnage de matières combustibles stockées sur site sera au maximum de 255 tonnes.

Cette activité est non classée au titre des ICPE.

5.2. Stockage de matières premières et produits finis à température dirigée

Sans objet. Le stockage frigorifique un temps envisagé n'a pas été retenu étant donné le fonctionnement en flux tendu.

N° 1511

Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la nomenclature :

Le volume susceptible d'être stocké en entrepôt frigorifique est nul.

Cette activité est non classée au titre des ICPE.



5.3. Stockage de matières plastique

L'activité NextAlim nécessite l'utilisation de bacs plastique. Ces bacs plastiques sont utilisés comme bacs de croissance pour les larves, une fois ces bacs nettoyés, ils pourront être stockés dans un local spécifique.

Dans ce local spécifique, au maximum 376 m³ pourront être stockés.

N° 2663-2	Stockage de pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères à l'état non alvéolaire ou expansé : <i>Le volume maximal susceptible d'être stocké est de 376 m³ pour un seuil déclaratif fixé à 1 000 m³.</i> Cette activité est non classée au titre des ICPE.
------------------	---

5.4. Dépôts de lisier

NextAlim n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole, le dépôt de lisier est concerné par la rubrique ICPE n° 2171.

N° 2171	Dépôt de fumiers, engrais et supports de culture renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole : <i>Le dépôt maximal prévu sur site est de 170m³ pour un seuil déclaratif fixé à 200m³.</i> Cette activité est non classée au titre des ICPE.
----------------	---



5.5. Stockage de produits lessiviels et de produits pour la maintenance du site

NextAlim utilisera sur ce nouveau site des produits liquides dangereux pour le nettoyage des locaux, bacs, process et pour la maintenance des équipements. Ces produits seront stockés sur rétention appropriée. La quantité totale présente sera faible. Les différentes rubriques de classement concernant le stockage de ces produits sont reprises ci-après :

Produits lessiviels et d'hygiène

Les produits lessiviels et d'hygiène utilisés par NextAlim sont repris ci-après :

Produits stockés	Lieu de stockage	Type de conditionnement	Quantité maximale stockée
Nettoyage désinfection sol et matériel Aniosurf ND	Local entretien	Bidon 5 L	20 L
Dégraissant Nowa grease-ex	Local entretien	Bidon 10 L	30 L
Désinfectant de surface SANOBACT.SID	Local entretien	Bidon 5 L	20 L
Savon main Propasept.sid	Lave-main	5L	30L
Acide pour NEP	NEP	IBC 1000L	3000 L
Soude pour NEP	NEP	IBC 1000L	3000 L

Le système de nettoyage en place utilisera de l'acide qui est un produit comburant. Trois mètres cubes seront stockés, soit une masse de 4,17 tonnes

N° 4441	Liquides comburants de catégorie 1, 2 ou 3. <i>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est de 4,17 tonnes pour un seuil de déclaration fixé à 2 tonnes.</i> Cette activité est soumise à déclaration au titre des ICPE
---------	--

Le désinfectant de surface SANOBACT.SID est un liquide inflammable de catégorie 2.

N° 4331	Liquides inflammables de catégories 2 ou 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. <i>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est de 0,018 tonne.</i> Cette activité est non classée au titre des ICPE
---------	---

Le produit Aniosurf ND est un produit dangereux pour l'environnement aquatique.

N° 4510	Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. <i>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est de 0,02 tonne.</i> Cette activité est non classée au titre des ICPE
---------	--



Produits utilisés pour la maintenance

Les produits utilisés pour la maintenance des installations sont décrits et quantifiés dans le tableau ci-après :

Produits stockés	Lieu de stockage	Type de conditionnement	Quantité maximale stockée
Huile hydraulique Unil OPAL HFO 46	Local maintenance	Fût 220 L	225 L
Dégrippant contact alimentaire KF FPS	Local maintenance	Aérosol 500mL	10 L
Graisse contact alimentaire KF FPS	Local maintenance	Aérosol 500 mL	10 L
Dégrippant lubrifiant KF Multifonc.	Local maintenance	Jerrycan 5 L	20 L
Graisse haute température cuivre CRC	Local maintenance	Aérosol 500 mL	5 L
Graisse adhésive KF verte	Local maintenance	Aérosol 400 mL	10 L
Dégraissant KF sechage rapide	Local maintenance	Aérosol 500 mL	5 L

Sauf pour le dégrissant contact alimentaire KF FPS, l'ensemble des produits qui seront utilisés pour la maintenance sont des aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

<u>N° 4320</u>	Aérosols extrêmement inflammables, ou inflammables de catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1. <i>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est de 0,04 tonne pour un seuil déclaratif fixé à 15 tonnes.</i> Cette activité est non classée au titre des ICPE
----------------	---



6. PERIMETRE DE L'ENQUETE PUBLIQUE



Par référence au rayon d'affichage prévu par la rubrique 2150 de la nomenclature des installations classées, la zone d'enquête publique est définie par un cercle de trois kilomètres de rayon autour de l'usine.

Cette zone est figurée sur la carte IGN à l'échelle 1 : 25 000 jointe en page suivante.

La zone d'affichage de l'enquête publique comprend les communes suivantes :

- BIARD (1 740 habitants en 2015),
- BUXEROLLES (9 996 habitants en 2015),
- CHASSENEUIL-DU-POITOU (4 732 habitants en 2015),
- MIGNE-AUXANCES (5 965 habitants en 2015),
- POITIERS (87 918 habitants en 2015),
- VOUNEUIL-SOUS-BIARD (5 666 habitants en 2015).

Au total, l'enquête publique se déroulera sur un territoire à l'intérieur duquel vivent plus de 116 000 habitants.





7. CAPACITES TECHNIQUES & FINANCIERES

7.1. Capacités techniques

L'entreprise dispose de moyens humains ayant déjà fait leurs preuves depuis que le projet a été lancé en 2014.

Les formations/cursus des principaux responsables sont précisés dans l'organigramme du personnel présent au chapitre 1 de la présente pièce.

7.2. Capacités financières de l'entreprise

Le document intitulé « Capacité financière » présent en annexe de ce dossier de demande d'autorisation environnementale d'exploiter, présente les garanties financière apportées par NextAlim et ses actionnaires parmi lesquels figurent SUEZ VENTURE et nutri.CIAB.